doi:10.20396/revpibic262018952

IMPLEMENTAÇÃO DE LAST PLANNER - ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS EM EMPRESAS BRASILEIRAS E COLOMBIANAS

Marcelo Cicolo da Silva*, Profa. Patrícia Stella Pucharelli Fontanini

Resumo
O presente projeto de iniciação científica teve por objetivo apresentar ao aluno de graduação do curso de Engenharia Civil os principais pontos da filosofia Lean Thinking, pensamento enxuto, especificamente o sistema de Planejamento LastPlanner, último planejamento. Essa filosofia foi inicialmente planejada para a indústria tradicional e a partir do final da década de 1990 foi adaptada e incorporada à indústria da construção civil. No Brasil, essa metodologia é utilizada por poucas empresas e em alguns estudos acadêmicos, sendo o principal deles o de Formoso, em 2000, principal referencia quando se trata de implementação do LastPlanner System no Brasil. Para se compreender um pouco mais sobre os processos e dificuldades de implementação da sistemática em empresas de construção civil o presente estudo faz a análise de dois artigos científicos brasileiros, com estudos de caso, e um estudo colombiano.

Palavras-chave:
Last Planner, Gerenciamento, Gestão de Obras

(cc) BY-NC-ND